

## Amfiteatr

We wschodniej części parku zaprojektowany został amfiteatr na 650 widzów wraz z zapleczem oraz pawilonami gastronomicznymi. Nowa płyta sceny ulokowana jest w miejscu dawnej muszli koncertowej. Istniejący spadek terenu został wykorzystany do utworzenia widowni. Zadaszenie sceny zostało skonstruowane ze stalowych ram, których wysokość i rozpiętość wzrasta w kierunku widowni. Nad sceną zaprojektowano przekrycie w technologii membranowej.

Za scenę znajduje się budynek zaplecza amfiteatru, do którego został doprowadzony dojazd. Przewidziane zostały miejsca parkingowe dla gości występujących na scenie parku.

W tylnej części widowni, przy ciągu pieszym zaprojektowane zostały pawilony gastronomiczne z kasami do amfiteatru i toaletami. Obiekty funkcjonują całorocznie i obsługują gości imprez organizowane w amfiteatrze.

## PODSUMOWANIE

Założeniem projektu była odpowiedź na wymagania mieszkańców Starachowic. Bogaty program funkcjonalno-użytkowy parku odpowiedni dla różnych grup wiekowych i różnych rodzajów aktywności umożliwi kontakt z przyrodą poprzez stworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. Teren oferuje różnego rodzaju atrakcje umożliwiające aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz integrację społeczną. W parku mogą odbywać się imprezy cykliczne, przewidziano do tego celu amfiteatr oraz ogrody kwiatowe w których będzie „Festiwal kwiatów”. Rozmieszczenie elementów zagospodarowania parku pozwala na zapewnienie ochrony najbardziej wartościowych elementów przyrodniczych i krajobrazowych jak pomniki przyrody, cieki wodne, naturalne zbiorowiska roślinne, rzeźba terenu. Całość założenia jest jedynie uzupełnieniem zieleni parkowej która nadal stanowi najistotniejsze tworzywo parku.

Koszty zostały oszacowane biorąc pod uwagę powierzchnie użytkową obiektów kubaturowych oraz cen za wykonanie robót ziemnych, budowlanych i wykonawczych. Koszty realizacji wynikają także z ceny poszczególnych materiałów małej architektury i powierzchni utwardzonych za m<sup>2</sup> powierzchni.

## BILANS TERENU

| Zadanie                        | Obszar   | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | udział %     |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| <b>CIĄGI PIESZO - ROWEROWE</b> |  |                                |              |
| Tereny modernizowane           |  |                                |              |
|                                | ciągi piesze – modernizacja szerokie (rower+patrol) szer. 3,5m | 4410                           |              |
|                                | ciągi piesze – modernizacja standard szer. min. 2,5m           | 6275                           |              |
| <b>SUMA:</b>                   |  | <b>10685</b>                   | <b>8,90%</b> |
| Tereny nowo projektowane       |  |                                |              |
|                                | ciągi piesze – nowe [długości]                                 | 1600                           |              |

|  |  |             |              |
|--|--|-------------|--------------|
|  | ścieżki tematyczne                                 | 735         |              |
| <b>SUMA:</b>                           |  | <b>2335</b> | <b>1,90%</b> |
| <b>SCHODY I POCHYLNIE</b>              |  |             |              |
| Tereny nowo projektowane               |  |             |              |
|  | pochylnie wydzielenie poręczami [długości]         | 580         |              |
|  | schody (ciągi schodowe) szerokość 2,5m z poręczami | 335         |              |
| <b>SUMA:</b>                           |  | <b>915</b>  | <b>0,76%</b> |
| Tereny modernizowane                   |  |             |              |
|  | schody (ciągi schodowe) szerokość 2,5m z poręczami | 700         |              |
| <b>SUMA:</b>                           |  | <b>700</b>  | <b>0,58%</b> |
| <b>TERENY UTWARDZONE</b>               |  |             |              |
| Tereny modernizowane                   |  |             |              |
|  | przebudowa ul. Chopina z miejscami postojowymi     | 3040        |              |
|  | przebudowa ul. Pileckiego (Krywki)                 | 3600        |              |
|  | nowe przejścia dla pieszych                        | 90          |              |
|  | Skwer Ofiar Zbrodni Katyńskiej                     | 1616        |              |
|  | most   | 106         |              |
|  | Nawierzchnia bezpieczna- plac zabaw                | 435         |              |
| <b>SUMA:</b>                           |  | <b>8887</b> | <b>7,40%</b> |
| Tereny nowo projektowane               |  |             |              |
|  | Mniejsze place – szachy, gry, zabawki              | 351         |              |
|  | obiekty konstrukcyjne – kładki, mostki             | 133         |              |
|  | obiekty konstrukcyjne – tarasy, platformy          | 987         |              |
| <b>SUMA:</b>                           |  | <b>1471</b> | <b>1,22%</b> |
| <b>PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE</b> |  |             |              |
| Obiekty nowo projektowane              |  |             |              |